



KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED

(Incorporated under the Companies Act, 1956)

Reg. Office: Vidyuthi Bhavanam, Pattom, Thiruvananthapuram - 695 004, Kerala

CIN : U40100KL2011SGC027424 website: www.kseb.in

Office of the Chief Engineer(SCM) & Chief Safety Commissioner

Phone: (O) +91 471 2514554 (CUC) +91 944 600 8137

E-mail: safety@kseb.in; website: www.kseb.in.

No. CSC/ AEE-1/ PTW- Turnkey works /2024-25/ 153

Dated: 17.01.2026

Note to the Chief personal Officer

Sub: Permit to Work (PTW) format for Turnkey works – Finalization of new format – Calling for suggestions from Recognized Trade Unions

Ref: CE (DNM) / Safety / 2025-26 / 442 dated 13.01.2026 from Chief Engineer, Distribution – North Malabar


Several turnkey works are presently in progress under the Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS). Shutdowns are required in almost all such works for execution. At present, Permit to Work (PTW) is issued by KSEB officers and handed over to the Turnkey Contractors (TKCs) for carrying out the works.

However, it has been seriously observed in many cases that the Turnkey Contractors are not strictly adhering to the prescribed safety practices at the work site, even after obtaining PTW. This raises serious safety concerns and indicates the need for clearly defined and shared responsibility for safety between KSEB and the Turnkey Contractors.

In this context, the Chief Engineer, Distribution – North Malabar has prepared a modified PTW format, specifically intended for use in turnkey works, with the objective of strengthening safety compliance and fixing accountability on the Turnkey Contractors as well. A copy of the proposed modified PTW format is attached for reference.

In order to ensure wider acceptance and to incorporate practical inputs from the workforce, it is proposed to obtain comments and suggestions, if any, from the recognized trade unions on the proposed PTW format before finalization and approval for implementation in turnkey projects.

In view of the above, please circulate the proposed PTW format among the recognized trade unions and call for their comments/suggestions within a stipulated time, so as to finalize and implement the same for turnkey works under RDSS and other similar projects.


Chief Engineer (SCM) &
Chief Safety Commissioner

Personnel Department	
GPO	
RPO	A
SS - I	PS 8 & PS 9, PS 5
SS - II	PS 2, PS 4, PS 6, PS 7b
SS - III	PS 1, PS 1(A), PS 1(B)
Inward No.	
Date	20/01/2026

കേരള സ്പെർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്

പെർമിറ്റ് റൂ വർക്ക്

പെർമിറ്റ് നം: _____

പാർട്ട് : 1

1. സെക്ഷൻ : _____ തീയതി: _____
2. ജോലിയുടെ സ്വഭാവം : ആർ ഡി എസ് എസ് / സ്പെഷ്യൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്
3. ജോലിയുടെ പേര് : _____
4. കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര് : _____
5. ജോലിയുടെ വർക്ക് രജിസ്ട്രർ നമ്പർ : _____
6. വൈദ്യുതി ചാലകത്തിന്റെ വോൾട്ടേജ് : _____
7. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം : _____
8. വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കേണ്ട സ്ഥലം : _____
9. ജോലിയുടെ വിവരണം : _____
10. PTW നൽകുന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്: _____ ഉദ്യോഗപ്പേര്: _____
11. PTW സ്വീകരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്: _____ ഉദ്യോഗപ്പേര്: _____

പാർട്ട് : 2

I. (ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചുമതലക്കാരനായ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോലിക്ക് മുമ്പായി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്)

വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ച സ്ഥലം സബ് സ്റ്റേഷൻ/ഫീഡർ/ആർ എം യു	ലൈൻ എബി സിവിൽ / ട്രാൻസ്ഫോർമർ എബി സിവിൽ	DTR എൽ റി ഫ്യൂസ് / ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ എൽ റി ഫ്യൂസ്
1. _____	1. _____	1. _____ 1ഫ് ☐ , 3ഫ് ☐
2. _____	2. _____	2. _____ 1ഫ് ☐ , 3ഫ് ☐
3. _____	3. _____	3. _____ 1ഫ് ☐ , 3ഫ് ☐

2. സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഐസൊലേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
3. എബി സിവിൽ ന്റെ 3 സ്റ്റേഡുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
4. എ.ബി. സിവിൽ ന്റെ കൈപ്പടി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ / RMU off ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
5. RMU off ഓഫ് ചെയ്ത് എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
6. HT/LT ആണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ലൈനുകളും ഓഫ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
7. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അകലങ്ങളിൽ കൂടി പോകുന്ന മറ്റു ലൈനുകൾ ഓഫ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
8. പ്രവർത്തന മേഖലയിലുള്ള ജനറേറ്റർ , ഇൻവേർട്ടർ, സോളാർ പെടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകോഷ്ഠവിന്റെ മെയിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
9. ഈ ജോലിക്കു വേണ്ടി താത്കാലിക മൂന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
10. ഊരിമാറ്റിയ ഫ്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്
11. ജോലി നടത്തുന്ന പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളിൽ എവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ? ഉണ്ട്
12. ഇന്റർ ലിങ്ക് പോസ്റ്റാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്
13. ജോലി നടക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും എർത്ത് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
14. എല്ലാ വശങ്ങളും പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല

15. ജോലിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
- | | | | | | |
|----------|-----|------------|--------------------|-----|------------|
| 1. ഏണി | അതെ | ആവശ്യമില്ല | 3. സുരക്ഷാ ബെൽറ്റ് | അതെ | ആവശ്യമില്ല |
| 2. കൈയുറ | അതെ | ആവശ്യമില്ല | 4. ഹെൽമെറ്റ് | അതെ | ആവശ്യമില്ല |
| | | | 5. മറ്റുപകരണങ്ങൾ | അതെ | ആവശ്യമില്ല |
16. ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല
17. പ്രവർത്തനപരിധിയിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ (DP, പോൾ മുതലായവ) ക്ഷമത ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല

സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ജോലിചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു.

PTW നൽകുന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

പേര്ഉദ്യോഗപ്പേര്ഒപ്പ്..... സമയം.....

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു. PTW സ്വീകരിക്കുന്നു.

PTW സ്വീകരിക്കുന്ന ജോലിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടറുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

പേര്ഉദ്യോഗപ്പേര്ഒപ്പ്..... സമയം.....

II. (ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്) സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് PTW സ്വീകരിച്ച് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ

പേര്	ഒപ്പ് സമയം - ജോലിക്ക് മുമ്പ്	ഒപ്പ് തീയതി സമയം - ജോലിക്ക് ശേഷം
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് ബാധകമല്ല

(ജോലി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടറുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്)

മേൽ വിവരിച്ച ജോലി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.

വർക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെയും ഉപകരണങ്ങളും സാധനസാമാഗ്രികളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്

PTW തിരിച്ചു നൽകുന്നു.

പേര്ഉദ്യോഗപ്പേര്ഒപ്പ്..... തീയതി..... സമയം.....

പാർട്ട് 3

III. (ജോലി പൂർത്തീകരിച്ച് ശേഷം ചുമതലകാരനായ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്)

(അസി. എഞ്ചിനീയർ / സബ് എഞ്ചിനീയർ / ഓവർസിയർ / ലൈൻ മാനർ)

- | | |
|---|--------------|
| 1. എല്ലാ ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കിയോ? | അതെ |
| 2. മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ എടുത്തുമാറ്റിയോ? | അതെ ബാധകമല്ല |
| 3. ജോലിക്കാരും മറ്റുപകരണങ്ങളും ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടോ? | അതെ |
| 4. ഷോർട്ട് ചെയ്യൽ എടുത്തുമാറ്റിയോ? | അതെ ബാധകമല്ല |
| 5. എർത്ത് ചെയ്യൽ എടുത്തു മാറ്റിയോ? | അതെ ബാധകമല്ല |

ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു.

പേര്ഉദ്യോഗപ്പേര്ഒപ്പ്..... തീയതി..... സമയം.....